MÄÄRÄLUETTELO

30.8.2022

Hanke: **Petäjärinne ja Kielorinne, Vesilahti**

Littera	Tark.	Nimi	Yks.	Määrä
1000		**Maa- pohja- ja kalliorakenteet**		
1100		**Olevat rakenteet ja rakennusosat**		
1131		Nykyisten hulevesi- ja jätevesikaivojen kansiston korkeusaseman muutos	kpl	39
1131		Nykyisten vesijohdon venttiilihattujen korkeusaseman muutos	kpl	19
1131		Muovisen hulevesikaivon 560 mm siirto	kpl	3
1141		Pintamaan poisto ja kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle	m2tr	8050
1434		Avo-ojan perkaus ja muotoilu	mtr	1240
1435		Muovinen putkirumpu Ø250 M SN8	mtr	32
1600		**Maaleikkaukset ja -kaivannot**		
1613		Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen tai kaatopaikalle	m3ktr	1070
1800		**Penkereet, maapadot ja täytöt**		
1831		Asennusalusta murskeesta KaM 0/16	m3rtr	12
1832		Alkutäyttö murskeesta KaM 0/16	m3rtr	41
2000		**Päällys- ja pintarakenteet**		
2100		**Päällysrakenteen osat**		
2112		Suodatinkangas N3	m2tr	1220
2121		Jakava kerros murskeesta KaM 0/90	m3rtr	720
2131		Sitomaton kantava kerros KaM 0/32	m3rtr	660
2144		Murskepäällyste 50 mm, KaM 0/16	m2tr	3780
2161		Piennartäyte KaM 0/16 (leveys 0,25m)	mtr	1290
2169		Luiskatäyttö kaivumailla	m3tr	120
2300		**Kasvillisuusrakenteet**		
2311		Tuotteistettu kasvualusta nurmikoille A1-A3	m3rtr	431
2321		Nurmi A3	m2tr	4310
3000		**Järjestelmät**		
3100		**Vesihuollon järjestelmät**		
3121		Muoviset hulevesiviemärit Ø200 PP SN8	mtr	51
3123		Huleveden muovitarkastuskaivo 560/500 mm, 40 t valurautakansisto teleskoopilla	kpl	3