

## RAKENTAMISEN AIKANA ON MERKATTAVA KARTTOIHIN, KAAVIOIHIN SEURAAVAT ASIAT

- ▶ Kaapelin ID- numero, sarjanumero ja kelannumero kelasta
- ▶ Kaapelin vaippalukemat ( merkitään myös maalikynällä kaapeliin juokseva numero sekä kaapelin mitta metreinä. Kaapeleihin tulee merkitä myös osoite)
- ▶ Täytetään kaapelinvetokorttia
- ▶ Jatkosvara jatkospaikalla tai jakamolla 15m
- ▶ Poikkeamat suunnitellussa kaapelireitissä ( muuttuneet kaivureitit, asennukset vajaasyvyyteen, lisäputket )
- ▶ Olevien reittien puutteellinen dokumentointi korjataan oleellisilta osilta ( esim. virheellinen putkienmäärä)
- ▶ Mikäli kanavassa on useampia putkia, merkataan mihin putkeen kaapeli on vedetty
- ▶ Elisan saneerauskohteissa jokaisella kiinteistöillä on valmistumispäivämäärä ( kupariliittymät irtisanottu ) Verkon tulee valmistua aikataulussa.

### ▶ LISÄKSI MAASTOON MERKITÄÄN SEURAAVAT ELEMENTIT:

- ▶ Putkien päät
- ▶ Kaapelikiepit
- ▶ Sondit
- ▶ Metallittoman kaapelin reitillä kaikki suuret poikkeamat reitissä maalaamalla
- ▶ Öljysorapaikkoihin maalataan asfalttiin ( ELTEL )
- ▶ Vetomontut merkitään suunnitelmakartalle tai Eniro kartalle työtä palauttaessa

# Kaapelien merkitseminen

