

Suunnittelija:

Vilppu Vesalainen

Tarkastaja:

Juhani Saari

Määräluettelossa ei ole eritelty kaikkia rakentamiseen tarvittavia tarvikkeita. Kaapelimäärät ja tarvikkeet ovat ohjeellisia, eivätkä sido Tilajaa.

Nimi	Suoritemäärä yht.	Yksikkö	Kuusikuja	Haapakuja	Kanervakuja	Jäkäläkuja	Nokiniityntie			
33602 Siirrettävät valaistusrakenteet										
Siirrettävä pylvä	2	kpl					2			
33611 Ulkovalaistuksen maakaapelikaivannot										
Kaapelikaivanto, > 40 cm	453	m	138	130	60	60	65			
Varoituss nauha "Sähkökaapeli", leveys vähintään 125mm	453	m	138	130	60	60	65			
Tien alitus	24	m					24			
33612 Ulkovalaistuksen kaapelinsuojaputket										
Suojaputki TEL-B 110	359	m	138	118	41	41	21			
Suojaputki TEL-A 110	96	m	12	12	12	12	48			
Taipuisa suojaputki TEL-B 110	17	m	5	4	3	3	2			
Suojaputken umpitulppa TEL-110	8	m					8			
33613 Ulkovalaistuksen maakaapelit										
AXMK 4x25 S	500	m	160	140	65	65	70			
33614 Ulkovalaistuksen maadoitukset										
Maadoituselektrodi, Cu16mm ² , 25m	5	kpl	1	2	1	1				
33620 Valaisinpylväiden jalustat, 33630 Valaisinpylväät										
A106SK (h=6m)	15	kpl	5	4	3	3				
Jalusta SJ-1.3	15	kpl	5	4	3	3				
Uuden pylvään asennus	15	kpl	5	4	3	3				
33632 Valaisinpylvään sisäiset kaapelointi- ja kytkentätyöt sekä kalusteet										
Pylväskalustesarja esim. LCK4-16-06A	17	kpl	5	5	3	3	1			
MMJ 3x2,5 S	102	m	30	30	18	18	6			
Lämpökutistettava haaroitusuoja 25mm ² kaapelille	33	kpl	9	9	5	5	5			
33662 Ulkovalaisimet										
Greenled Pegasus 01 19S 740 CLO, 18.7W, 2769lm	16	kpl	5	5	3	3				
Uuden tai nyk. valaisimen asennus	17	kpl	5	5	3	3	1			