

Päivämäärä: 7.5.2026

Tunniste	Rakennusosa	Yks.	Määrä
1000	Olevat rakennusosat, Maa-, pohja- ja kalliorakenteet		
1100	Olevat rakennusosat		
1131.6	Asfalttipäällysteen poisto, kaatopaikalle	m2tr	56
1143.1	Valaisinpylvään purku, H=8-12 m	kpl	1
1145	Liikennemerkkipylvään purku	kpl	2
1200	Hulevesi- ja kuivatusrakenteet		
1211.22	Rakenteen yhteydessä oleva salaoja 110/95 PE SN 8	mtr	1 266
1221.32	Rumpuputki 400/338 PE/PP SN 8	mtr	18
1221.32	Rumpuputki 560/500, PP, SN8	mtr	20
1400	Pohjarakenteet		
1421	XPS-routaeriste 400 kPa, 100 mm	m2tr	96
1600	Maaleikkaukset ja -kaivannot		
1613	Maaleikkaus, massojen kuljetus läjitykseen	m3ktr	15 077
1621	Kaapelikaivannon teko ja täyttö (> 40 cm)	mtr	1 075
1621	Putkikaivannon kaivu	m3ktr	2 953
1659	Alitus poraamalla tai tunkkaamalla (sisältää suojaputket)	m	40
1659	Suojaputken päätekaivo 400 PEH	kpl	1
1700	Kalliorakenteet		
1713	Kallion irrotus ja kuljetus läjitykseen	m2ktr/ m3ktr	1 000
1721	Putki- ja johtokanaalit	m2ktr/ m3ktr	500
1800	Penkereet, maapadot ja täytöt		
1811.11	Maapenger	m3rtr	59
1812	Luiskatäyte	m3rtr	352
1832	Alkutäyttö KaM 0-16	m3rtr	1 223
1833	Lopputäyttö KaM 0-90	m3rtr	2 074
1838	Asennusalusta KaM 0-16	m3rtr	137
2000	Päällys- ja pintarakenteet		
2100	Päällysrakenteen osat ja radan alusrakennekerrokset		
2112	Suodatinkangas N3	m2tr	9 805
2121.3	Jakava kerros KaM 0-90	m3rtr	3 212
2131.2	Sitomaton kantava kerros KaM 0-32	m3rtr	726
2144.2	Väliaikainen murskepäällyste, KaM 0-16	m2tr	4 163
2300	Kasvillisuusrakenteet		
2311.1	Tuotteistettu kasvualusta humusmaasta (m3rtr)	m3rtr	716
2322	Niitty	m2tr	3 267
3000	Järjestelmät		
3100	Vesihuollon järjestelmät		
3111.121	Jv-viemäri (vietto) M 160 (4,7) SN 8	mtr	598
3111.121	Jv-viemäri (vietto) M 110 (2,7) SN 8	mtr	107
3112.13	Jv-tarkastuskaivo M Ø 560/500, sis. kaivut/täytöt	kpl	17
3121.121	Hv-viemäri (vietto) M 250/218 SN 8	mtr	291
3121.121	Hv-viemäri (vietto) M 200/175 SN 8	mtr	117
3121.121	Hv-viemäri (vietto) M 110/95 SN 8	mtr	107
3121.122	Hv-viemäri (vietto) M 315/275 SN 8	mtr	15
3122.13	Hv-tarkastuskaivo M Ø 560/500, sis. kaivut/täytöt	kpl	14
3122.13	Hv-tarkastuskaivo M Ø 860/500, sis. kaivut/täytöt	kpl	1
3122.53	Hv-kaivo M Ø 560/500, sis. kaivut/täytöt	kpl	16
3131.21	VJ M 63 PE PN 10	mtr	335
3131.21	VJ M 110 PE PN 10	mtr	270

3132.1	Kumilulistiventtiili DN 50	kpl	2
3132.1	Kumilulistiventtiili DN 100	kpl	3
3132.4	Kaivoon asennettava huuhteluposti	kpl	1
3133	VJ M 40 PEM PN 12,5 (tonttijohto)	mtr	107
3200	Turvallisuusrakenteet ja opastusjärjestelmät		
3261.21	Liikennemerkkin pylväs jalustoineen	kpl	5
3261.22	Liikennemerkkin taulu 600...640 mm, R2	kpl	8
3261.23	Liikennemerkkin lisäkilpi, R2	kpl	1
3300	Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät		
3321.111	Suojaputki PVC 110 (valaistuksen suojaputket valaistussuunnitelman mukaan)	mtr	815
3369	Valaisinpylvään jalusta ja valaisinkaapelointi (valaistussuunnitelman mukaan)		